

공항건축물관리규정

[시행 2022. 7. 4.] [규정 제513호., 2022. 7. 4. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 인천국제공항 건축물 내외부에서의 시설물 설치 및 사용 등과 관련하여 이행하여야 할 각종 행정절차와 기준을 규정함으로써 입주자 및 사용자에게 신속한 행정편의 서비스를 제공하고, 시설의 성능 및 품질 저하를 사전에 예방하여 편리하고 안전한 공항시설의 확보를 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “공사”라 함은 인천국제공항공사를 말한다.
2. “대리인”이라 함은 공사의 기본시설물 등 각종 건축물에 대해 공사와 계약을 체결하여 유지관리업무를 수행중인 유지관리용역업체 또는 그 소속 직원을 말한다.
3. “입주자”라 함은 상주기관, 항공사, 상업시설 영업자, 지상조업체, 유지관리 참여업체 등 공사에서 관리하는 건축물을 유상 또는 무상으로 임대하여 사용하는 모든 법인 또는 자연인을 말한다.
4. “기본시설물”이라 함은 공사에서 당해 건축물의 용도 및 기본성능을 확보하기 위하여 설치한 시설중 입주자 추가시설물을 제외한 모든 시설로 그 범위는 제12조의 기준에 따른다.
5. “추가시설물”이라 함은 공사의 기본시설물 외에 입주자들이 추가로 설치하는 시설물(각종 설비시설 포함), 안내표지 시설물, 광고물, 부착물, 가구집기류 등 이 규정 제7조에서 규정한 시설을 말한다.
6. 삭제 <2003. 2. 21.>
7. “운영부서장”이라 함은 공사 사장의 위임을 받아 시설을 배정하고 운영하는 부서의 장을 말한다. <개정 2003. 2. 21.>
8. “관리부서장”이라 함은 공사 사장의 위임을 받아 시설물의 관리 및 유지보수를 담당하는 부서의 장을 말한다. <개정 2003. 2. 21.>
9. “입주자서비스담당부서장”이라 함은 공사 사장의 위임을 받아 입주자 서비스 관리업무를 총괄하는 부서의 장을 말한다. <신설 2020. 11. 18.>
10. “미관관리부서장”이라 함은 공사 사장의 위임을 받아 공항지역 미관 관리 업무를 총괄하는 부서의 장을 말한다. <신설 2020. 11. 18.>
11. 이 규정에서 기준하는 각종 기한은 영업일 기준을 말한다. <신설 2020. 11. 18.>

제3조(적용범위) 이 규정은 인천국제공항 내 건축물중 공사가 소유하거나 관리하는 건축물 내에서 입주자의 시설 입주 및 퇴거 시 그리고 당해 건축물 내외부에서 각종

시설물의 설치·변경·철거·원상회복 등의 업무수행 시 적용한다.

제4조(관련규정) 입주자는 이 규정에서 제시하고 있는 각종 기준 및 업무범위 등을 기준으로 하여 관련 업무를 수행하되 이 규정에 포함하지 않는 사항은 다음 각호에 따른다.

1. 공항시설법, 시행령, 시행규칙
2. 민원처리규정
3. 인천공항 입주자 시설공사 가이드북
4. 입주자 서비스 센터 운영 매뉴얼
5. 입주자 영업시설 공사 안전관리 기준
6. 사업별 계약서 및 부속서 등
7. 인천국제공항 전기사용약관
8. 수도등에대한이용약관
9. 정보통신서비스 이용약관
10. 미관심의위원회 운영기준

[전문개정 2020. 11. 18.]

제5조(업무분장) ① 운영부서장은 입주자 시설물의 배정 및 선정(또는 시설물의 반납 및 계약해지), 설치운영에 관한 계획 등을 수립 후 사용개시일(또는 반납일)을 지정하여 동 내용을 입주자서비스담당부서장에게 통보하여야 한다. 또한 입주자가 공사 진행중 공통사항, 가설공사, 안전관리, 보안관리, 자재 및 장비관리, 환경관리 등 주의사항을 준수 하는지에 대한 확인 및 관리를 한다.

② 입주자서비스담당부서장은 이 규정 제7조 제2호 및 제3호의 시설물에 대한 설치승인 업무를 수행하며 설치승인 전 관리부서장과 협의하고 승인내용을 관리부서장에게 통보하여야 한다.

③ 관리부서장은 이 규정 제7조 제1호의 건축시설물 설치승인과 제1항에서 설치승인된 시설물에 대한 현장시공을 위한 도면 승인, 설치 시공 감독, 원상변경 및 원상회복, 시설의 인수인계, 유지 및 하자관리 등에 관한 업무를 수행하며, 분야별 분장책임은 다음과 같다.

1. 건축(Sign 및 가구집기류 포함) 분야 : 건축시설 관리부서장
2. 기계설비(소방기계포함) 분야 : 기계설비시설 관리부서장
3. 전기설비(소방전기포함) 분야 : 전력시설 관리부서장
4. 통신설비분야 : 통신시설 관리부서장

[전문개정 2022. 7. 4.]

제6조(관련 법규 적용준수 및 인허가) ① 입주자는 시설입주 및 사용 등과 관련하여 발생하는 모든 사항에 있어서 국가나 지방자치단체의 법규, 조례 또는 그에 따라 적법하게 설립된 기관의 규정 및 정관 등을 준수하여야 한다.

② 입주자는 공항시설 내 입주 및 시설사용 등과 관련하여 국내 법규 및 기준 등에 따라 정부기관, 지방자치단체 등으로부터 허가·인가·신고 및 등록 등(이하 “허가 등”이라 한다)을 받아야 하는 경우에는 시설공사 착수 전에 그 허가 등을 받아 해당 증명서 사본을 공사에 제출하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 따라 계약자가 제출한 허가 등의 내용에 변경이 있을 경우 계약자는 동 허가 등의 변경 취득일로부터 14일 이내에 해당 증명서 사본을 공사에 제출하여야 한다.

제2장 시설물의 설치 등

제7조(추가시설물의 분류) 추가시설물은 다음과 같이 분류한다.

1. 건축시설물 : 영업매장·임대사무실 시설 내에 설치되는 인테리어 마감, 칸막이 시설, 매장 전면마감, 안내표지시설, 기계·전기·소방·통신 등의 각종 설비시설물, 출입문 잠금장치 및 공공지역 가구집기류 등
2. 광고시설물 : 라이트박스, 포스터, 배너, 모형물광고, 동영상 광고, 고정식입간판, 애드벌룬, 전단, 공공시설물이용 광고, 판촉행사 및 전시시설(Promotion & Exhibition) 등을 말하며 각 시설별 세부분류는 사장이 별도로 정하는 바에 따른다. <개정 2010. 12. 30.>
3. 부가시설물 : 이동식간판, 입간판, 자동판매기, 진열대, 데스크, 모형물, 게시판, 자료비치대, 현수막, 배너, 벽보, 선전탑, 아취, 기금모금함, 행렬관리용품, 기타 전기를 이용하여 공중에게 비상업적 정보를 제공하는 시설물 등을 말하며 각 시설별 세부분류는 사장이 별도로 정하는 바에 따른다. <개정 2010. 12. 30.>

제8조(시설물 설치승인) ① 임대계약 체결 또는 시설물 설치 승인 이후 임대시설에 제7조 제1호의 건축시설물을 설치 또는 변경하고자 하는 경우 입주자는 입주자서비스포털(TSP)에 시설물설치(변경)을 신청하고 승인을 득한 후 공사에 착수하여야 하며 공사 완료 후 제15조에 따라 공사가 적절하게 완료되었음을 확인한 후 해당 시설 운영을 개시하여야 한다. 이 외 입주자 시설공사에 대한 상황별 구체적인 절차는 입주자 서비스센터 운영 매뉴얼 및 입주자 시설공사 가이드북에 따른다. <개정 2020. 11. 18.>

② 제1항의 시설물설치(변경) 승인대상은 아래와 같으며 입주자는 각종 시설 변경 시 기존 마감에 부착된 시설물 간섭사항을 적극 확인하여야 한다.

1. 신규 조성

2. 시설 변경

가. 임대시설 리노베이션

나. 임대시설 내 레이아웃 변경(단순 집기 이동 제외)

다. 임대시설 전면 파사드 변경

라. 임대시설 내 칸막이 변경

마. 임대시설 내외 기계/전기/통신 배관/장비 변경

바. 간판 교체(기존 글자 높이 준수하며 내용 변경 제외)

[전문개정 2020. 11. 18.]

③ 제1항의 시설물설치(변경) 신청 절차에서 요구하는 도면 및 서류 등 세부내용은 입주자 시설공사 가이드북에 따른다.

[전문개정 2020. 11. 18.]

④ 건축시설물 이외의 광고시설물과 부가시설물에 대해서는 제1항 내지 제3항의 규정을 준용하는 외에 그 설치, 사용 및 관리 등에 관한 사항은 사업별 계약조건에 따른다.

<개정 2010. 12. 30., 2020. 11. 18.>

⑤ 관리부서장은 입주자로부터 시설물 설치신청이 있을 경우 신청일로부터 14일 이내에 적정여부를 검토하여 신청인에게 그 결과를 통보하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

⑥ 관리부서장은 시설물설치 신청사항 중 중대한 보완이 필요하거나 미흡한 사항이 있을 경우에는 보완조건 및 조치 필요사항을 명기하여 불승인 처리를 하되, 보완사항이 경미한 경우에는 그 조건 및 보완조치 기한을 명기하여 조건부 승인처리를 할 수 있으며 입주자는 조건부 사항을 반영하여 공사를 시행한 뒤 준공검사 과정에서 조치 결과를 증명하여야 한다. <개정 2009. 12. 1., 2020. 11. 18.>

제9조(신고대상 범위) 제8조의 승인사항에 포함되지 않는 경미한 사항은 입주자서비스 포털(TSP) 시스템에 접속하여 작업신고서를 작성하는 것으로써 갈음한다.

[전문개정 2022. 7. 4.]

제10조(시설물 배정 등의 협의) ① 운영부서장은 당초 시설물의 설치목적과 다르게 용도 및 원상을 변경하거나 시설물을 설치하고자 하는 경우에는 사전에 경제성, 추가 기본시설 설치비용 확보방안, 각종 설비시설의 추가 설치 및 용량변경 가능여부 등을 관리부서장과 협의하여야 한다.

② 용도변경에 따라 공사에서 설치하는 기본시설의 범위는 제12조 제1항과 동일하다.

제11조(기본시설의 인계인수) ① 입주자는 입주 전(시설물 설치시는 착수 전) 인계인수 시점을 기준으로 완료된 기본시설의 상태를 확인하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

② 제1항의 인계인수 시는 입주자서비스포털(TSP)에 인계인수를 신청하고 입주자서비스담당부서와 현장 확인을 시행하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

③ 인계인수 시는 상호 확인하여 확인서에 기록한 사항을 제외하고는 기본시설의 훼손이나 미비사항은 시공 중 발생한 사항으로 간주되어 입주자 부담으로 원상복구 조치를 하여야 한다.

④ 입주자서비스포털(TSP) 인계인수 기록은 임대계약 만료 또는 시설 사용기간 만료에 따라 시설퇴거 또는 철거시 원상회복의 기준이 된다. <개정 2020. 11. 18.>

제12조(기본시설의 범위) ① 입주자에게 제공되는 매장 및 사무실의 기본시설은 다음

의 각호와 같다.

1. 사무실 및 창고시설 : 벽체, 바닥, 천정 등 일체의 건축마감 및 각종 설비시설

2. 영업시설

가. 건축마감

- 1) 벽체 : 방화성능을 요구하는 벽체를 포함하여 각 시설 간을 구획하는 모든 벽체와 지역에 면하는 개구부의 외부 마감 및 창호
- 2) 바닥·천장 : 영업시설을 구획하는 전면 창호 또는 개방형일 경우 재료분리대까지의 외부 천장 및 바닥 마감

나. 기계설비

- 1) 공조설비 : 실내부까지의 메인 덕트(S/A, R/A, E/A) <개정 2020. 11. 18.>
- 2) 급수·급탕 : 실내부까지의 메인 배관
- 3) 배수 : 실 하부의 메인 배관 <개정 2020. 11. 18.>
- 4) 가스 : 정압실 및 메인 가스 배관

다. 전기설비 : 1차측 주 차단기(일반전력용, 비상전력용)를 포함한 차단기함(Break Box). 단, 차단기함이 설치되어 있지 않은 장소에서 신설되는 입주자용 전기공급시설은 2차측 차단기로부터 입주자 부담

라. 소방설비

- 1) 감지기 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 9조 및 화재안전기준에 의한 연기식 아날로그 감지기 <개정 2020. 11. 18.>
- 2) 스프링클러설비, 옥내소화전, 제연설비(덕트 등)

마. 통신설비

- 1) 통신선로 : 통신 1차측 단자함(분배설비)까지의 통신선로 <개정 2020. 11. 18.>
- 2) 통신단말 : 공사 기본시설로 설치된 스피커 및 ATT

② 공사에서 내부마감공사를 완료하여 제공하는 사무실 및 창고시설에 대해 입주자가 칸막이 신설 등 별도의 내부 시설공사를 시행코자 할 경우에는 제8조의 시설물 설치승인을 득한 후 공사를 시행하여야 하며, 임대계약 만료시 원상복구조치 하여야 한다.

③ 제1항의 기본시설 범위와 관련하여 명확한 구분이 되지 않는 사항에 대해서는 공사의 담당자 또는 대리인의 확인을 거쳐 결정할 수 있다.

④ 제3항과 같이 용도, 위치 등 매장 특수조건으로 인해 일부 기본 시설에 대하여 입주자가 직접 시공하는 경우 공항공사는 그 비용을 보상할 수 있다. <신설 2020. 11. 18.>

제13조(설계 업무 협의) ① 입주자는 건축시설물의 설치 또는 변경에 대한 업무 진행 시 입주자서비스담당부서에 사전회의를 요청하여 공사 세부 내용에 대한 관리부서 검토를 사전에 진행하여야 하며 구체적인 시설공사에 대한 기준은 입주자 시설공사 가이드북에 따른다.

② 광고물 및 부가시설물과 경미한 시설의 설치 또는 변경 건에 대해서는 제1항의 규정이 적용되지 않으며, 시설물 설치승인으로 설계관련 절차는 종료된 것으로 본다.

[전문개정 2022. 7. 4.]

제14조(공사시행) ① 입주자는 제8조에 의한 시설물설치 승인 이후 현장 공사 착수 시에는 입주자서비스포털(TSP) 시스템에 접속하여 작업신고서를 작성하여 공항공사 감독자와 협의를 완료한 후 작업을 시행한다.

② 여객편의 및 공항운영에 영향을 미치는 시설공사에 대해서는 항공기 운항시간을 피하여 시행함을 원칙으로 한다.

③ 공사는 인천국제공항 입주자 시설물의 시공품질 확보를 위해 공사내용의 검사, 시공업체의 자격을 확인할 수 있으며 그 기준은 건설산업기본법 등 관련 법에 근거한다.

④ 입주자는 추가시설물의 설치 또는 변경 작업과 관련하여 공조배관, 소방설비(감지기, 스프링클러), 통신설비(배관, 배선, 단말) 등 공사의 기본시설의 변경이 필요할 경우에는 해당 작업 시행 전에 공사와 사전협의를 하여야 한다.

[전문개정 2022. 7. 4.]

제15조(공사완료) ① 입주자는 특별한 사유가 없는 한 시설물 공사 완료 후 입주자서비스포털(TSP)를 통해 입주자서비스담당부서로 준공검사를 신청하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

② 입주자서비스담당부서 담당자는 입주자의 준공검사 신청 후 5일 이내 분야별 담당자를 소집하여 입주자(시공사 포함)와 함께 현장 준공검사를 시행하며 입주자는 해당 일자에 준공도면 등 준공자료 1부를 현장 비치한다.<개정 2020. 11. 18. 2022. 7. 4>

③ 공사는 입주자의 시설물 설치(변경) 완료시 당초 승인한 내용과 완료 시설을 비교하여 승인된 내용과 상이하거나 미흡한 부분이 있을 경우 이의 보완 또는 재시공 등을 요구할 수 있으며, 입주자는 이에 응하여야 한다.

④ 입주자는 준공검사 승인 전에는 당해 시설의 사용 또는 영업행위 등을 할 수 없다. 다만, 공사와 사전협의를 통해 조건부로 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하며 입주자는 조건부 사항을 조치한 후 그 조치 결과를 포함한 준공자료를 최종 제출하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

제16조(불법, 임의시설 설치에 대한 조치) ① 이 규정에서 정하는 바에 의해 승인된 사항 이외에 입주자가 임의로 설치한 시설물의 경우 공사는 이에 대해 불법 또는 임의 시설물로 간주하여 철거조치를 요구할 수 있다.

② 입주자는 제1항에 의거 공사가 불법 또는 임의 시설물의 철거를 요청할 경우 요청 일로부터 2일이내에 당해 시설의 철거조치를 이행하여야 하며, 이를 불이행할 경우 공사는 임의로 당해 시설을 철거함은 물론 제33조에 의한 제재조치를 취할 수 있다.

③ 불법 또는 임의시설물 설치로 인한 기존시설 훼손부분에 대해서는 입주자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

제17조(청원업무처리 및 입주자시설 관리 세부지침) 공사는 입주자 시설물 설치 및

청원사항 처리와 관련하여 이 규정에서 정하는 절차 및 기준 외에 별도의 세부지침을 제정·운영할 수 있다.

제18조(원상회복) ① 운영부서장은 입주자가 사용시설에서 퇴거할 사유가 발생하거나 시설물 설치기간이 만료된 경우에는 즉시 관리부서장에게 통보하여야 한다. <개정 2003. 2. 21.>

② 입주자는 계약기간 또는 설치기간이 만료되어 공사가 시설물의 철거를 요구하는 경우 입주자가 설치한 시설물에 대해 입주자 비용으로 즉시 철거하여야 한다. 단, 해당 시설물에 대한 인수인계를 신규 입주 예정자가 동의하는 경우 별지 제1호 서식의 원상회복 약약서 제출로써 원상회복 절차를 갈음할 수 있다. <개정 2019. 10. 8. 2022. 7. 4>

③ 공사는 입주자가 정당한 사유 없이 시설물을 철거하지 않거나 지체할 경우 자체적으로 철거할 수 있으며 철거에 따른 모든 비용 및 경비는 입주자에게 청구하거나, 영업관련 보증금 등에서 공제할 수 있다. 단, 입주자가 해당 시설물의 자체 철거 이행을 담보할 수 있는 서류를 제출할 경우 공사는 해당 시설물의 원상회복을 승인할 수 있다. <개정 2019. 10. 8.>

④ 입주자는 원상회복을 위한 공사착수 전에 입주자서비스포털(TSP)를 통해 입주자 서비스담당부서로 공사 승인신청을 하여야 하고 제11조의 규정에 따라 시설 인계인수 당시의 수준으로 원상회복하여야 한다. 단, 장기 사용에 따른 노후화, 경미한 수준의 자연손모(탈색, 오염, 생활 스크래치 등) 등 원상회복에서 제외되는 구체적 대상 범위는 공사와 협의하여 결정한다. <개정 2019. 10. 8., 2020. 11. 18.>

⑤ 입주자는 제4항의 원상회복공사 완료 후 입주자서비스포털(TSP)를 통해 입주자 서비스담당부서로 원상회복확인을 신청하여야 하며 자세한 사항은 제15조 2항 및 입주자 시설공사 가이드북을 따른다. <개정 2003. 2. 21, 2020. 11. 18.>

⑥ 공사의 원상회복 확인결과 인수인계 당시의 시설수준으로 완벽히 조치되었다고 판단될 경우 입주자서비스담당부서장은 현장 준공검사일을 운영부서장에게 통보하며 조건부 승인의 경우 입주자는 조건부 사항을 조치한 후 그 조치 결과를 포함한 준공자료를 최종 제출하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

제19조(승인의 취소 및 철회) ① 공사는 입주자가 관련 법령 또는 이 규정에 의한 준수사항 또는 승인조건을 따르지 아니하였을 경우 그 승인을 취소할 수 있다.

② 입주자는 공사로부터 승인의 취소 또는 철회를 통보받은 경우 제18조의 규정에 따라 당해 시설에 대해 철거 및 원상회복 조치를 즉시 이행하여야 한다.

제20조(미관심의위원회의 설치 및 운영) ① 인천국제공항의 주요 건축물 내·외부 및 공항시설지역 내에 각종 건축물, 공작물, 시설물, 광고물, 조형물 등을 신설 또는 변경하는 사항 중 공항미관에 영향을 미치는 사항에 대해서는 미관심의위원회(이하 “위원회”라 한다)의 심의 및 승인을 득하여야 한다.

② 미관관리부서의 장은 세부적인 미관관리 및 미관심의위원회 운영기준을 수립, 위원회를 구성·운영하여야 하며 이에 대한 세부적인 내용은 “인천공항 미관심의위원회 운영기준”에 따른다.

[전문개정 2022. 7. 4.]

제3장 시설물의 유지관리

제21조(시설유지관리) ① 입주자는 공사 준공 승인일로부터 시설물 운영에 대한 책임을 지며 최적의 시설물 상태가 운영되도록 유지관리 하여야 한다.

<개정 2020. 11. 18.>

② 사용 중 시설물의 유지, 청소 및 하자 관리를 위하여 입주자는 아래 사항을 참고하여 유지관리계획을 수립, 운영하여야 한다.

<개정 2020. 11. 18.>

1. 대상시설 및 역무범위

2. 점검 주기, 방법(점검 서식 작성 기록)

3. 장애발생 등 비상사태 시 대처계획 수립(비상연락망, 조치계획 등)

③ 입주자는 입주시설의 하자 등에 따른 각종 사고발생시 신속한 조치가 가능토록 시설관리 전담조직을 운영하여야 한다.

④ 입주자는 시설사용 및 유지관리업무와 관련하여 공사에서 별도로 정하는 기준 및 지침에 따라 시설물을 관리하여야 한다.

⑤ 관리부서장은 입주자 시설의 규모, 운영의 효율성 등을 감안, 제1항 내지 제3항의 각종 시설유지 관리를 위한 입주자의 구비 요건을 조정할 수 있다. <개정 2020. 11. 18.>

제22조(시설운영실태의 확인 및 출입) ① 공사는 해당 담당자 또는 대리인으로 하여금 시설의 적절한 관리와 공항 이용자의 안전 및 편의를 확보하기 위하여 필요한 경우 입주자 시설에 대하여 그 운영실태 등을 확인하게 할 수 있다. <개정 2020. 11. 18.>

② 입주자는 공사에서 시설점검을 시행하고자 할 경우 적극적으로 협조하여야 하며, 점검과정에서 지적된 사항에 대해서는 신속히 보완조치하고 그 결과를 지적사항 통보일로부터 7일 이내에 공사에 제출하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

③ 여객편의, 안전, 보안 등의 확보를 위해 공사에서 요구하는 사항에 대해 입주자는 특별한 사유가 없는 한 보완조치를 취하여야 하며, 이의 불응 시 공사는 제33조에 의한 제재조치를 취할 수 있다.

④ 시설물 공사 완료 이후에도 관계기관 점검결과 등에 따라 개선이 필요하다고 인정하여 개선을 요구할 경우 입주자는 공사 관련 부서와 협의하여 조속히 조치하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

⑤ 관리부서장은 다음의 일정에 따라 입주자 시설에 대한 점검을 시행하되, 영업 및 관련 업무에 지장이 없도록 점검 전에 입주자에게 점검일정 및 점검사항 등을 통보하

여야 한다. 다만 긴급을 요하거나 공사에서 특별히 점검이 필요하다고 인정하는 경우에는 입주자에게 구두 통보 후에 관련 시설을 점검할 수 있다. <개정 2020. 11. 18.>

1. 정기점검 : 분야별 관리부서장 별도 지정 <개정 2020. 11. 18.>
2. 특별점검 : 국가행사, 성수기전, 사고 등 특별점검 사유 발생시
3. 수시점검 : 필요시

제23조(잠금장치 설치 및 관리) ① 공사재산의 열쇠관리에 관한 사무는 관제담당부서장이 총괄하고 분쟁이 발생하는 경우 이를 조정할 수 있다. 다만 마스터키의 관리에 관한 사무는 보안담당 부서장이 총괄한다. <개정 2010. 12. 30.>

② Door 잠금장치는 공사에서 제공한 시설사용을 원칙으로 하되, 보안관리 등 불가피한 사유로 출입문의 잠금장치를 별도로 설치할 경우에는 화재 등 비상시를 대비하여 공사의 Master Key System과 연계되도록 하여야 한다.

③ 공사에서 입주자에게 제공하는 영업장, 사무실 및 창고 등의 열쇠 수량은 1개소당 1개로 한정된다. 단, 입주자 필요에 의해 추가적인 열쇠가 필요할 경우 공사의 승인을 득한 후 입주자 부담으로 제작 사용할 수 있다.

④ 입주자는 공사에서 제공된 열쇠에 대해 자체적인 관리대장을 작성 관리하여야 하며, 공사의 점검 또는 관련자료 요구시 이에 응하여야 한다.

⑤ 입주자는 계약기간 만료 및 기타 퇴거사유가 발생하였을 경우에는 공사에서 제공한 열쇠를 포함하여 추가 제작사용중인 모든 열쇠에 대해서도 공사에 반납하여야 한다.

⑥ 제3항 내지 제5항과 관련 각 소관부서장은 청원사항 접수시 제9항에서 정하는 바에 따라 업무를 수행하여야 한다. <개정 2010. 12. 30.>

⑦ 입주자가 출입문 열쇠를 분실 또는 훼손하였을 경우에는 잠금장치 교체 및 기타 이와 관련한 모든 책임을 입주자가 부담하여야 한다.

⑧ 화재 등 비상사태 발생시 긴급조치를 위해 기설치된 출입문 잠금장치(입주자 설치분 포함)를 공사의 사전승인없이 임의로 변경하거나 추가 잠금시설을 설치하는 행위는 불가하며, 이를 위반하여 피해가 발생되었을 경우에는 공사는 이에 대한 제반 책임을 입주자에게 부과할 수 있다.

⑨ 열쇠의 사용 및 관리 등에 관한 기타 사항은 사장이 별도로 정한다. <신설 2010. 12. 30.>

제24조(입주자의 의무) ① 입주자는 영업장 및 영업장 주변의 모든 구조물 및 설비 등을 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 보호·관리하여야 하며, 손상 또는 분실한 경우 즉시 공사에 확인을 받아야 한다.

② 입주자는 공사 또는 공인기관 검사자가 시설검사를 요청하였을 경우 출입 및 검사 활동을 허용하고, 적극적으로 지원하여야 한다.

③ 검사결과에 따라 공사가 영업장내 구조물, 시설물 및 장비 등에 대한 보수를 요청

하는 경우 입주자는 10일 이내에 이를 완료한 후 공사에 통보하여야 한다.

④ 입주자가 시설공사 또는 운영 중 공사에서 제공받는 모든 자료는 보안을 요하는 자료로 다음 사항을 준수해야 한다. <신설 2020. 11. 18.>

1. 공사에서 제공되는 자료를 타 용도로 사용하거나 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다.
2. 업무와 관련한 인지내용을 타인에게 누설하여서는 안 된다.
3. 공사 완료시 공사에서 제공된 모든 자료는 관련 규정에 따라 폐기하여야 한다.

제25조(시설물 훼손 및 하자보수) ① 입주자가 고의 또는 과실로 말미암아 공항시설을 훼손하였을 경우 공사는 입주자로 하여금 이를 수선케 할 수 있다.

② 입주자는 시설사용 및 운영과정에서 시설의 하자 또는 관리부실로 인해 공공시설의 훼손, 망실 등의 사고가 발생하였을 경우 즉시 별지 제2호의 서식의 사고발생 보고서를 공사에 제출하여야 한다. <개정 2022. 7. 4.>

③ 입주자는 제2항의 사고발생 후 조속히 하자 또는 사고발생의 원인, 보수대책 및 일정 등을 작성하여 공사의 승인을 득한 후 해당시설의 보수조치를 이행하여야 한다. <개정 2020. 11. 18.>

④ 입주자는 입주자 시설의 하자로 인해 주변 타 입주자 시설을 훼손하거나 영업상 피해를 입힌 경우 공사에서 지정하는 기일내에 제반 보수 또는 피해보상 조치를 하여야 한다.

⑤ 공항시설 내에서 화물 등의 운반을 위해 입주자가 사용하는 Cart 등의 운반 장비는 건축시설물의 파손을 예방할 수 있는 구조로 하되, 공사의 사전승인을 득한 후 사용하여야 한다.

⑥ 입주자가 정당한 사유 없이 지정기일 내 제2항내지 제5항의 의무를 이행하지 않았을 경우 공사는 이를 선조치 후 관련비용을 입주자에게 청구하거나, 임대보증금 등에서 공제할 수 있다.

제26조(보고) 공사는 시설의 적절한 관리 및 공항이용자의 편의를 확보하기 위하여 필요한 경우에는 시설이용자나 입주자에 대하여 시설의 운영실태, 영업자의 서비스 실태 등에 대하여 보고를 요청할 수 있다.

제27조(사용의 정지 등) 공사는 공항 운영 및 안전 확보에 중대한 문제를 야기할 수 있는 시설 문제 발생 시 입주자에 대하여 당해 시설의 사용정지 또는 수리, 개조, 이전, 제거 등 기타 필요한 조치를 명할 수 있다. <개정 2020. 11. 18.>

제28조(청결유지) ① 입주자는 관계법규 및 규정 등에 따라 입주자의 비용으로 전염병 예방 및 위생시설을 설치·관리하여야 하며, 오폐수 등의 폐기물이 발생하였을 경우 환경보호 및 분리수거 방침 등에 따라 공사가 지정한 장소에서 처리하여야 한다.

② 입주자는 공사에서 정하는 바에 따라 해당 사용시설에 대한 청소를 정기적으로 실

시하여야 한다.

③ 입주자가 제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 공사, 이용객 및 제3자에게 손해를 주었을 경우 입주자는 이를 배상하여야 한다.

④ 이 외 입주자의 청결유지 의무에 대한 자세한 사항은 입주자 시설공사 가이드북에 따른다. <신설 2020. 11. 18.>

제29조(사고 등의 책임) 입주자는 당해시설 사용과 관련하여 발생하는 타인에 대한 직·간접적인 피해에 대해 배상조치를 하여야 하며, 그에 따른 민·형사상의 모든 책임을 져야 한다.

제30조(추가 기본시설의 제공) ① 공사에서 입주자에게 제공하는 시설은 제12조에 의한 “기본시설”의 범위에 한하며, 입주자의 필요에 따른 추가시설의 설치에 입주자 부담으로 자체 시행하여야 한다. 단, 다음 각호의 사항에 대해서는 입주자의 요청이 있을 경우 공사의 부담으로 시행할 수 있다.

1. 여객편의 증진을 위한 시설개선 및 추가시설 설치
2. 시설보안, 안전성 확보를 위한 시설개선 및 추가시설 설치
3. 공공용 가구집기류의 개선 및 추가시설 설치
4. 기타 공공복리 증진을 위한 시설개선 및 추가시설 설치

② 입주자의 영업 또는 업무상 편의·수익성 제고 등을 위한 사항에 대해서는 공사의 승인을 얻어 입주자 부담으로 시행하여야 한다.

③ 입주자로부터 제1항의 시설물 설치요청이 있을 경우 관리부서장은 요청일로부터 14일이내에 반영 가능여부를 검토하여 그 결과를 입주자에게 통보하여야 한다.

제4장 행위의 제한

제31조(금지시설물) 입주자는 다음 각호에 해당하는 시설물을 공항지역 내에 설치할 수 없다.

1. 건축미관 또는 주변경관을 훼손한다고 인정되는 시설물
2. 안내표지, 신호기 또는 도로표식 등과 유사하거나 그 효용을 방해하는 형태의 시설물
3. 항공기 또는 도로교통 등의 안전을 저해할 우려가 있다고 인정되는 시설물
4. 시설의 효율적 관리운영, 공항 이용객의 안전이나 편의를 저해할 우려가 있다고 인정되는 시설물
5. 미풍양속, 청소년 보호, 선도를 저해할 우려가 있는 시설물
6. 기타 관련법령 및 규정에 위배되는 시설물

제32조(시설의 설치 및 사용제한) ① 입주자는 영업장에서 사용할 목적으로 설치하는 모든 시설물에 대하여 공사의 사전승인을 받아야 한다.

② 입주자는 건축물내에 폭발물, 석유나 가스 등 가연성이 높은 물질과 인체에 유해

하거나 악취 등 혐오감을 주는 물질 등을 공사의 사전승인 없이 반입할 수 없다.

③ 입주자는 공사가 승인한 개·보수 작업을 위한 목적이 아니고는 시설물의 기본구조물(바닥, 벽, 천정)을 훼손하여서는 아니되며, 주요 전기배선, 가스관, 수도관 등 기존 배관체계를 변형하거나 훼손시켜서도 아니된다.

④ 입주자는 케이블덕트 및 배전반 등 앞에는 전파의 흐름 또는 작업에 방해가 되는 어떠한 물체나 케이블의 과부하를 가져올 수 있는 전기램프나 설비 및 도구를 설치할 수 없다.

⑤ 입주자는 영업장의 소음이 영업장 외부까지 들리지 않도록 하여야 하며, 공사에 의한 사전승인이 없는 한 영업장 외부에 스피커를 설치하거나 모든 형태의 영상기기를 영업장 외부로 향하도록 설치할 수 없다.

⑥ 입주자는 공사에서 공급하는 난방이외 일체의 전열기를 사용할 수 없다. 단, 영업상 사용이 불가피하거나 특수지역인 경우 입주자서비스포털(TSP)를 통해 공사의 사전승인을 얻어 사용할 수 있다. <개정 2020. 11. 18.>

⑦ 삭제 <2003. 2. 21.>

⑧ 공사 또는 대리인은 공사의 사전승인 없이 설치된 시설물에 대해서는 임의로 철거 조치 할 수 있다.

⑨ 입주자시설물의 설치를 위한 가설시설의 설치에 공항이용객의 동선 및 미관을 해치지 않아야 하며 가설 설치계획에 대해 공사 또는 대리인의 사전 승인을 득하여야 한다. <신설 2012. 1. 19.>

⑩ 입주자 시설의 입면디자인(파사드계획)은 공항 전체 건축 디자인의 개념과 조화를 이루어야 하며, 기 설치된 타 입주자시설물의 디자인과 조건을 달리할 때는 공사 및 대리인과 충분한 협의를 거쳐 승인을 득하여야 한다. <신설 2012. 1. 19.>

제33조(벌칙) ① 관리부서장은 입주자 또는 입주자 소속 관련 직원이 이 규정을 위반하거나 공사의 정당한 지시명령을 불이행하였을 경우 공항시설의 효율적 운영과 질서유지, 안전성 확보 등을 위해 적절한 벌칙부과를 운영부서장에게 요구할 수 있다.

② 운영부서장은 관리부서장으로부터 벌칙부과 요청이 있을 경우 관련규정에 의거 적정한 조치를 취하여야 한다.

제34조(기타사항) 이 규정은 여객터미널 등 주요 건축물 내외부에 운영 및 관리상 필요로 하여 공사 자체적으로 기존 시설물을 변경하거나 추가시설물을 설치하는 경우에도 적용된다.

제5장 기타 <신설 2010. 12. 30.>

제35조(정보통신업무) 정보통신서비스의 제공 등에 관한 사항은 본 규정이 정하는 외에 사항이 별도로 정한다.

[본조신설 2010. 12. 30.]

제36조(하수처리시설의 사용 등) 하수종말처리시설의 사용 및 관리 등에 관한 사항은 본 규정이 정하는 외에 사장이 별도로 정한다.

[본조신설 2010. 12. 30.]

제37조(전기업무) 전기에 관한 사항은 본 규정이 정하는 외에 사장이 별도로 정한다.

[본조신설 2020. 11. 18.]

부 칙

<규정 제96호, 2002. 8. 27.>

제1조(시행) 이 규정은 2002년 8월 27일부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정) 상업시설운영및관리규정중 다음과 같이 개정한다.

제35조 내지 제40조를 삭제한다. 다만 이 규정 시행전 제35조 내지 제40조에 의거 시행된 사항은 이 규정에 의거 시행된 것으로 본다.

부 칙

<규정 제115호, 2003. 2. 17.>

이 규정은 2003년 2월 21일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제216호, 2009. 12. 1.>

이 규정은 2009년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제250호, 2010. 12. 30.>

이 규정은 2010년 12월 31일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제272호, 2012. 1. 19.>

이 규정은 2012년 1월 19일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제421호, 2019. 10. 8.>

이 규정은 2019년 10월 8일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제457호, 2020. 11. 18.>

이 규정은 2020년 11월 18일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제513호, 2022. 7. 4.>

이 규정은 2022년 7월 4일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] 원상회복 협약서

[별지 제2호 서식] 사고발생보고서

원상회복 협약서

(공항건축물관리규정 제18조 제2항)

시 설 물 정 보	건물구분	
	호실번호	
인 계 자 정 보	업 체 명	
	배정종료일	
	담 당 자	(인) (연락처 :)
협약사항	1. ○○○○(입주 예정자)은(는) 상기 입주시설의 현 상태를 확인 후 해당 시설물을 인수하였음을 확인함. 2. 향후 상기 입주시설에서 퇴거 시 ○○○○이(가) 해당 시설물에 대한 원상회복(기본시설 복구 등) 책임을 부담하며 원상회복을 성실히 이행하여 명도할 것을 약속함. 20 . . .	
인 수 자 정 보	업 체 명	
	배정시작일	
	담 당 자	(인) (연락처 :)

[별지 제2호 서식] <개정 2022. 7. 4.>

(공항건축물관리규정 제25조 제2항)

사 고 발 생 보 고 서						
① 업 체 명		② 대표자명				
③ 발생일시		④ Room No.				
⑤ 사고내용						
⑥ 피해발생 내역						
⑦ 관 련 자 인적사항	소속		직위		성명	
⑧ 조치현황						
⑨ 향 후 조치계획						
붙임 : 1. 관련도면 2. 기타 필요사항 200 년 월 일 보고자 업 체 명 : 직 위 : 성 명 : (인) 인천국제공항공사 사장 귀하						